

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt <b>5801_1</b> <b>FLT Lohsdorf</b>
---

Bauvorhaben <b>Feuerlöschteich Lohsdorf</b> <b>- Instandsetzung Ufereinfassung -</b>
--

Leistung (LV) <b>01</b> <b>Instandsetzung Ufermauer</b>
---

Ausführungsbeginn
-------------------

Ausführungsende
-----------------

Angebotsaufforderung
----------------------

Abgabetermin
--------------

Abgabezeit
------------

Abgabeort <b>Stadtverwaltung Hohnstein</b> <b>Rathausstraße 10</b> <b>01848 Hohnstein</b>
--

Zuschlagsfrist <b>k.A.</b>
-------------------------------

MwSt. <b>19,00 %</b>
-------------------------

Währung <b>EUR</b>
-----------------------

Seiten ohne Anlage(n) <b>Seiten: 27</b>
--

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (5801_1)
<b>FLT Lohsdorf</b>
Leistung (LV)
<b>01 Instandsetzung Ufermauer</b>

Bauvorhaben
<b>Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufereinfassung -</b>

Bauherr	Stadtverwaltung Hohnstein 01848 Hohnstein Rathausstraße 10	Telefon 035975/868-0 Fax 035975/868-10	Ansprechpartner: ... Herr Franz (035975/868-33)
---------	--	---	---

Planverfasser / Ausschreibung	Ingenieurbüro B.-U. Bablich Hauptstraße 17b 01833 Stolpen	Telefon 035973/295145 Fax 035973/295149
-------------------------------	---	--

Bauleitung	Telefon Fax
------------	----------------

Ansprechpartner / Bemerkung
-----------------------------

--

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauerung -**

---

**Inhaltsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

**01 LV Instandsetzung Ufermauerung**

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
<b>01</b>	<b>Titel Baustelleneinrichtung</b>	<b>4</b>
<b>02</b>	<b>Titel Erdbau, Baugruben, Wasserhaltung</b>	<b>6</b>
<b>03</b>	<b>Titel Mauerwerk für Ingenieurbauten</b>	<b>11</b>
<b>04</b>	<b>Titel Pflaster, Borde, Rinnen</b>	<b>13</b>
<b>05</b>	<b>Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>	<b>15</b>
<b>06</b>	<b>Titel Fugen und Abdichtungen</b>	<b>17</b>
<b>07</b>	<b>Titel Geländer und Stahlbauarbeiten</b>	<b>18</b>
<b>08</b>	<b>Titel Baubegleitende Leistungen</b>	<b>20</b>
<b>09</b>	<b>Titel Stundenlohnarbeiten</b>	<b>24</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>26</b>

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauer -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
01	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**01 Titel Baustelleneinrichtung**

**01.10 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN**

StLKNr. 05.18 101/107.12  
 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.  
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

**1 Psch**

GP .....

**01.20 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.**

StLKNr. 05.18 101/112.01  
 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

**1 Psch**

GP .....

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Uferfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01 LV Instandsetzung Ufermauer  
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.50</b>	<p><b>Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 1,5 m Maschendraht</b></p> <p>StLKNr. 05.18 101/207.12 Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 1,50 m. Zaun aus Maschendraht.</p>	<b>15 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.60</b>	<p><b>Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 1,5 m Stahlgitter-FT</b></p> <p>StLKNr. 05.18 101/207.13 Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 1,50 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.</p>	<b>50 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.70</b>	<p><b>Zufahrt herstellen</b></p> <p>Herstellen der Zufahrt zu allen Bauabschnitten Vergütet wird der Mehraufwand für Maßnahmen zur Schaffung der Zufahrt zu allen Segmenten unter Berücksichtigung der örtlichen Breite und Geländesituation sowie der Vermeidung der Eintragung unplanmäßiger Lasten in die Ufermauer Maßnahmen sind z.B. Einsatz von Kleintechnik, Verlegen von Stahlüberfahrplatten etc. Die Position gilt für alle Abschnitte des LV</p>	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>Summe Titel 01</b>			<b>Baustelleneinrichtung, Netto:</b>	.....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufereinfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01	LV	Instandsetzung Ufermauer
02	Titel	Erdbau, Baugruben, Wasserhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**02 Titel Erdbau, Baugruben, Wasserhaltung**

**02.10 Stammschutz herstellen St.-DU 40-60 cm Höhe 2 m Polsterung Brettstärke 20 mm**

Stammschutz aus Holzverschalung mit Polsterung gegen mechanische Schäden herstellen, bis zum Abschluss der Arbeiten unterhalten und abbauen. Stamm-DU über 40 bis 60 cm. Mindesthöhe 2 m. Art der Polsterung Kunststoffdränrohre DU 10 cm. Mindeststärke der Bretter 20 mm.

**2 St** EP ..... GP .....

**02.20 Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun Wst.zersp./vert. S.Abr.Verwert.AN ges.Räumg.Verw.AN**

StLKNr. 10.18 106/002.11.11.02.13  
 Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Wurzelstöcke häckseln bzw. zerspanen und innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

**1 Psch** GP .....

**02.30 Vegetationsdecke bearbeiten**

StLKNr. 10.18 106/102  
 Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stücke über 0,05 m<sup>2</sup> verbleiben.

**200 m<sup>2</sup>** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufereinfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
02	Titel	Erbau, Baugruben, Wasserhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**02.40      Bäume fällen mit Roden DU über 0,1-0,3 m verfüll/Boden AG Nutzholz lagern Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN**

StLKNr. 10.18 106/032.10.12.11  
 Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden profilgerecht lösen. Bäume zu Nutzholz aufarbeiten und innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG lagern. Nutzholz verbleibt im Eigentum des AG. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

**3 St**      EP .....      GP .....

**02.50      Ansaat herstellen . Menge 10g/m2 Kräuter Horizontal**

StLKNr. 04.06 207/410.21.01  
 Ansaat auf vorhandenem Planum ausführen. Feinplanum wird gesondert vergütet. Saatgut gleichmäßig ausbringen, einarbeiten und Fläche leicht andrücken. Saatgut wird gesondert vergütet. Ausbessern von Fehlstellen wird nicht gesondert vergütet. Saatgutmenge 10 g/m2. Saatgut = Kräuter/Gräser Fläche = Horizontal bis schwach geneigt.

**200 m2**      EP .....      GP .....

**02.60      Oberboden andecken 5-15 cm dick Im Baustber. Horizontal Weg bis 50 m Abrechng.Auftrag**

StLKNr. 04.06 207/011.11.11.01  
 Oberboden andecken. Auftragsdicke = 5 bis 15 cm. Oberboden im Baustellenbereich aufnehmen, fördern und abladen. Fläche = Horizontal bis schwach geneigt. Förderweg bis 50 m. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

**30 m3**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufereinfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01	LV	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
02	Titel	Erdbau, Baugruben, Wasserhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>02.70</b>	<p><b>Wurzelschutz und -behandlung</b>                      Wurzelschutz und -behandlung für im Aushubbereich angetroffene Wurzeln                      Abrechnung nach Fläche (Länge Wurzelschutzbereich x Baugrubentiefe)</p>	<b>10 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.90</b>	<p><b>Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm Oberbod.i.lagern</b>                      StLKNr. 10.18 106/109.00.21.00                      Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.                      Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.                      Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.</p>	<b>30 m<sup>3</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.100</b>	<p><b>Suchgraben her- stellen ... Freitext ... .. Freitext ... Tiefe 0,5-1,0 m Ohne Verbau Mit Wasserhaltung Handschachtung Verfüllen</b>                      StLKNr. 03.16 205/040.99.21.11.10                      Suchgraben zum Aufsuchen und Freilegen vorhandener Leitungen herstellen, Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern.                      (21)A Baugrund '.Auffüllung, bindig..'                      (22)A Leitung 'Wasser'                      Grabentiefe über 0,5 bis 1,0 m.                      Ohne Verbau                      Mit Wasserhaltung                      Suchgraben in Handschachtung herstellen                      Suchgraben mit seitlich gelagertem Aushub verfüllen.</p>	<b>2 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.110</b>	<p><b>Boden/Fels für Baugrube ausheben ... Freitext ... Tiefe bis 1,50 m ... Freitext ... Aufmaß im Abtrag</b>                      StLKNr. 03.16 205/401.91.90.01.00                      Boden/Fels fuer Baugrube ohne Verbau lösen, laden, fördern und weiterverwenden. Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OK Gelände nach Abräumen des Oberbodens.                      (21)A Baugrund = '.Auffüllung entlang der Wandrückseite..'</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -



**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufereinfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01	LV	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
02	Titel	Erdbau, Baugruben, Wasserhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Baugrubentiefe bis 1,50 m.			
(31)A	Boden/Fels weiterverwenden 'Einbauen und Verdichten (Rückverfüllung Baugrube), überschüssigen Boden aufnehmen und Verwertung nach Wahl des AN durchführen)' Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	<b>55 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>02.120</b>	<b>Baugrubensohle profilgerecht herstellen</b> Baugrubensohle profilgerecht herstellen und verdichten	<b>100 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.130</b>	<b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ... profilg. lösen</b> Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Schlammablagerungen am Wandfuß Profilgerecht lösen.	<b>40 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>02.140</b>	<b>Boden für Baugrube ausheben (Sohldichtungsschicht)</b>  Boden fuer Baugrube ohne Verbau lösen, laden, fördern und weiterverwenden. Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OK Gelände. Baugrund = bindige Sohldichtungsschicht. Baugrubentiefe bis 2.50m Boden zur Wiederverwendung lagern, eine ggf erforderliche Aufbereitung wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	<b>25 m3</b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauerung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
02	Titel	Erdbau, Baugruben, Wasserhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>02.150</b>	<p><b>Boden des AG als Dicht. einbauen Boden gelagert</b>                      Boden des AG nach Unterlagen des AG als Dichtungsschicht im Teichboden profilgerecht und einbauen und verdichten.                      Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.                      Schicht an Bestand anpassen                      Boden innerhalb der Baustelle gelagert, laden und fördern.</p>	<b>25 m<sup>3</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.160</b>	<p><b>Frostschuttschicht herstellen</b>                      Frostschuttschicht herstellen in Verkehrsflächen                      Baustoffgemisch 0/32                      Verformungsmodul Ev2auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m<sup>2</sup>                      Einbaudicke 25cm                      Baustoffgemisch aus gebrochenen Mineralstoffen                      Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen</p>	<b>5 m<sup>3</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.170</b>	<p><b>Baugrube wasserfrei halten</b>                      Baugrube nach Baubeschreibung von Oberflächen-, Sicker- und Grundwasser freihalten, so dass die vorgesehenen Arbeiten gefahrlos ausgeführt werden koennen.                      Der Teich wird im Vorfeld der Baumaßnahme abgelassen.                      Das Anlegen des Pumpensumpfes und das Ab- bzw. Umleiten/Abpumpen des Teichzulaufes ist einzurechnen.                      Baugrube: Erd- und wasserseitige Baugrube der Ufermauer abgerechnet wird nach Länge der zu sanierenden Ufermauer (in Ansichtsfläche)</p>	<b>80 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.180</b>	<p><b>Schicht ohne Bindemittel, Kleinflächen</b>                      Schicht ohne Bindemittel in Kleinflächen herstellen                      Frostschuttschicht profilieren und an Bestand anpassen                      Oberfläche abstreuen und verdichten</p>	<b>20 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Erdbau, Baugruben, Wasserhaltung, Netto: .....</b>		

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Uferfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
03	Titel	Mauerwerk für Ingenieurbauten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**03 Titel Mauerwerk für Ingenieurbauten**

**03.10 Mauerwerk vorbereiten, wasserseitig**

Mauerwerk vorbereiten, wasserseitig  
 Lager- und Stoßfugen müssen mindestens 1,5 - 2 cm tief und flankensauber ausgekratzt werden.  
 Grobe Verschmutzungen auf den Vormauersteinen sind mit geeigneten Werkzeugen zu entfernen.  
 Mauerwerk einschließlich Fugen mit Hochdruckwasserstrahlen reinigen.  
 Die Mörtelhaftung vermindernde Beläge, organische Ablagerungen etc. sind komplett zu entfernen.  
 Vor Beginn der Verfugung ist auf einer Probestfläche die Reinigungswirkung des Verfahrens zu prüfen und vom AG freigeben zu lassen.  
 Bei ungünstigen Bedingungen, wie z. B. hohen Temperaturen, starker Zugluft, stark saugenden Steinen oder Mörtel, ist das Fugennetz vor Einbringung des Fugenmörtels besonders vorzunässen.

**140 m<sup>2</sup>**    EP .....    GP .....

**03.20 Mauerwerk vorbereiten, rückseitig**

Mauerwerk vorbereiten, rückseitig  
 Grobe Verschmutzungen auf den Vormauersteinen sind mit geeigneten Werkzeugen zu entfernen.  
 Mauerwerk einschließlich Fugen mit Hochdruckwasserstrahlen von OK Mauer bis zur Baugrubensohle reinigen (ca. 0,70cm).  
 Die Mörtelhaftung vermindernde oder betonschädigende Beläge, organische Ablagerungen etc. sind komplett zu entfernen.  
 Vor Beginn der Verfugung ist auf einer Probestfläche die Reinigungswirkung des Verfahrens zu prüfen und vom AG freigeben zu lassen.  
 abgerechnet wird die gereinigte Wandlänge an der Wandrückseite

**85 m**    EP .....    GP .....

**03.30 Wandoberseite vorbereiten und Höhenausgleich Wandkopf**

Wandoberseite vorbereiten, Höhenausgleich Wandkopf  
 Beseitigen von losen Beton-/Mörtelteilen, Bewuchs etc.  
 Reinigen mit Verfahren nach Wahl des AN  
 Breite am Wandkopf ca. 40-60cm  
 Höhenausgleich Wandkopf  
 nach Abtrag aller losen Teile ist eine Ausgleichsschicht

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauerung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

**01 LV Instandsetzung Ufermauer**  
 03 Titel Mauerwerk für Ingenieurbauten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	als Grundlage für Schal- und Bewehrungsarbeiten aufzubringen. Festlegung der OK in Abstimmung mit AG Material: MG III (wie Verfugung) Schließen der Stoßfugen und Einsetzen/Einmörteln der Ankerstäbe Ankerstäbe werden gesondert vergütet	<b>85 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	
<b>03.40</b>	<b>Naturstein- Mauerwerk ausfugen Wand Granit ... Freitext ... Grau</b>  StLKNr. 12.15 119/419.11.91.00 Naturstein- Mauerwerk nach Unterlagen des AG ausfugen. Abgerechnet werden die Sichtflächen des Mauerwerks. Mauerwerk für Wand. Mauerwerk aus Granit. (31)A Mörtel 'MG III, Trasszement' Farbton der Fugen = Grau.	<b>140 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.50</b>	<b>Naturstein-Mauerwerk herstellen Wand, einseitig Regelm.Schicht-MW Granit ... Freitext ... Steinh. 10-30 cm MG III</b>  Mauerwerk aus Natursteinen nach Unterlagen des AG einschließlich Form- und Ecksteinen sowie deren besondere Bearbeitung herstellen. Fugen auskratzen. Ausfugen wird gesondert vergütet. Mauerwerk für Wand, einseitig als Sichtmauerwerk. Art = Regelmäßiges Schichtenmauerwerk. Gesteinsart = Granit. Sichtflächen bruchrauh (wie Bestand) Steinhöhe 10 bis 30 cm. Mörtel MG III, Trasszement. Ausführung als Ergänzung/Ersatz in Kleinstflächen, einschl. Abbruch, bzw. lösen der zu ersetzenden Mauerwerksteile	<b>1 m3</b>	EP .....	GP .....

**Summe Titel 03**

**Mauerwerk für Ingenieurbauten, Netto:** .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Uferbefestigung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01	LV	Instandsetzung Ufermauer
04	Titel	Pflaster, Borde, Rinnen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**04 Titel Pflaster, Borde, Rinnen**

**04.10 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen 100/200/100, quer o.F., m. Vorsatz. 1-zeilig Fundament C16/20 Querschn. Unt. AG**

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.  
 Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.  
 Format für Rastermaß des Pflastersteins =100/200/100 mm. Verlegung quer zur Streifenrichtung.  
 Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.  
 Breite 1-zeilig.  
 Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Rückenstützen einseitig, 15cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben Steinhöhe hochziehen.  
 Streifenquerschnitt nach Unterlagen des AG.  
 incl. Anpassung/Zuschnitt für Abwinklungen, Radien etc.

**95 m** EP ..... GP .....

**04.20 Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst. ... Freitext ... Fl. 2 bis 10 m2 SF, 8 cm o.F., o.Vorsatz. Bettung 0/4 Fuge 0/2 Unterlage AG**

StLKNr. 10.18 115/115.92.11.10.11  
 Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen herstellen.  
 Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.  
 (11)A In Flächen 'Zugang Entnahmestelle.'  
 Einzelflächen über 2 bis 10 m2.  
 Format SF, Dicke = 8 cm.  
 Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.  
 Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.  
 Fuge mit Baustoffgemisch 0/2.  
 Steine im Verband nach Unterlagen des AG verlegen.

**5 m2** EP ..... GP .....

**04.30 Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 150x300 ... Freitext ... bis 10 cm unt.OK F-Beton Unt.AG**

StLKNr. 10.18 115/310.03.00.09.11  
 Bordsteine aus Beton setzen.  
 Bordstein HB 150 x 300.  
 (61)A Bordstein 'incl. Paß- und Radiensteinen, Anordnung nach Zeichnung'  
 Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.  
 Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

**10 m** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Uferbefestigung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01 LV Instandsetzung Ufermauer  
 04 Titel Pflaster, Borde, Rinnen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**Summe Titel 04**

**Pflaster, Borde, Rinnen, Netto:** .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauerung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauerung</b>
05	Titel	Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**05 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten**

**05.10 Unterbeton herstellen, Dicke mind. 150mm**

Unterbeton als Sauberkeitsschicht auf Baugrund für in Leistungsbeschreibung dargestelltes Bauteil herstellen.  
 Bauteil: Kopfbalken  
 Oberfläche horizontal oder schwach geneigt bis 1 zu 20.  
 Druckfestigkeitsklasse C16/20  
 Expositionsklasse XC2  
 Dicke mind. 150 mm.

**55 m2** EP ..... GP .....

**05.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ... Stahlbeton C25/30 ... Freitext ... Brettr.dreis.geh. Parall.Gradienten Besenstrich**

StLKNr. 08.16 118/313.91.39.04.41  
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.  
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet.

- (11)A Bauteil 'Kopfbalken/Kappe..'  
 Art der Verwendung = Stahlbeton.  
 Druckfestigkeitsklasse C25/30.
- (41)A Expositionsklasse 'XC4, XF1, XA 1, WA'  
 Sichtflächenschalung = Dreiseitig gehobelte Bretter gleichen Querschnitts.  
 Schalungsverlauf parallel zur Gradienten.  
 Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

**40 m3** EP ..... GP .....

**05.30 Betonstahl einbauen ... Freitext ... BSt 500 S**

StLKNr. 08.16 118/213.91  
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen.

- (11)A Bauteil 'Kopfbalken/Kappe..'  
 Stahlsorte BSt 500 S.

**4,5 t** EP ..... GP .....

**05.40 Verankerung einbauen ... Freitext ... Kappe Stahl, n.rostend Mörtel**

Verankerung aus Stahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen.  
 Einbauort Mauerkrone

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauerung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01 LV Instandsetzung Ufermauerung  
 05 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Verankerung für Kappe/Kopfbalken. Material der Ankerteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw. Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4571. Verankerung in vorhandene Aussparungen einsetzen, Aussparungen mit Mörtel verfüllen (Pos. 1.03.20) bei fehlenden oder unpassenden Aussparungen Ankerlöcher aufbohren.	45 St	EP .....	GP .....
05.50	<b>Betonstahl einbauen Kappe ... Freitext ...</b> StLKNr. 08.16 118/213.59 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil = Kappe. (21)A Stahlsorte 'Bst 500S, feuerverzinkt.'	0,2 t	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 05</b>				
			<b>Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto:</b>	.....



**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauerung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01 LV Instandsetzung Ufermauerung  
 06 Titel Fugen und Abdichtungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**06 Titel Fugen und Abdichtungen**

**06.10 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ... Fug 3 ... Freitext ...**  
 StLKNr. 10.12 123/205.97.00.99  
 Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fugenbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbindungen herstellen.  
 (11)A Bauteil 'Kappe/Kopfbalken '  
 Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.  
 (51)A Mittlere Dicke des Bauteiles 'nach Zeichnung'

18 m EP ..... GP .....

**Summe Titel 06**

**Fugen und Abdichtungen, Netto: .....**

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Uferfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
07	Titel	Geländer und Stahlbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**07 Titel Geländer und Stahlbauarbeiten**

**07.10 Zugangseinrichtung**

Zugang Wasserentnahmestelle/Mönch in Geländer herstellen.  
 lichte Breite: mind. 1.0m, Handlauf abschließbar, als Zulage zum Geländer

**2 St**      EP .....      GP .....

**07.20 Stahlgeländer einbauen Stützwand Stahl H = 1000 mm Holmgel. m. 1 ZH Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR**

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen.  
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.  
 Geländer für Stützwand.  
 Material = Stahl  
 Höhe des Geländers 1000 mm.  
 Ausbildung als Rohrgeländer mit einem Zwischenholm.  
 Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.  
 Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

**81 m**      EP .....      GP .....

**07.30 Geländer abbauen ... Freitext ... Stahl ... Freitext ... Pfosten ausbauen**

StLKNr. 07.15 121/303.91.93  
 Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

(11)A Geländer 'Kette an Pfosten..'  
 Material = Stahl.

(31)A Höhe des Geländers 'ca. 0,90m...'  
 Pfosten ausbauen.

**56 m**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Uferfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
07	Titel	Geländer und Stahlbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>07.40</b>	<p><b>Stahlblechabdeckung einbauen ... Freitext ... 5 kN/m2 ... Freitext ... Gemustert Auflegen/Aufl. Verz./n.rostend</b></p> <p>StLKNr. 07.15 121/628.94.92.21                      Stahlblechabdeckung nach Unterlagen des AG einbauen.</p> <p>(11)A Einbauort 'Kappe/Kopfbalken bei Mönch'                      Belastung 5 kN/m2.</p> <p>(31)A Öffnung '.ca. 0.60m x 0.75m..'                      Stahlblech, gemustert.                      Stahlblech lose auflegen auf Auflagerkonstruktion aus Profilstahl. Auflagerkonstruktion einbauen.                      Material = Stahl, feuerverzinkt. Verbindungsmittel, Befestigungs- und Verschußteile aus nichtrostendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw. Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4571.</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....

**Summe Titel 07**

**Geländer und Stahlbauarbeiten, Netto:** .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauer -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
08	Titel	Baubegleitende Leistungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**08 Titel Baubegleitende Leistungen**

**08.10 Lichtbilder herst. und liefern**

StLKNr. 05.18 101/620  
 Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bauwerks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.

**20 St**      EP .....      GP .....

**08.20 Technische Bearbeitung**

Technische Bearbeitung für Baumaßnahme durchführen.  
 – Bauzeiten- und Terminpläne einschl. Abstimmung und Anpassung  
 – Baustelleneinrichtungsplan  
 – Bauverfahren  
 – Behelfszustände  
 – Betonier- und Nachbehandlungsplan  
 – Bauablaufplanung  
 – Arbeitsvorbereitung  
 – Havarieplan  
 – Leitungs koordinierung

**1 psch**      GP .....

**08.30 Beweissicherung**

Vor Beginn, während der Arbeiten und nach deren Einfahrten und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder an das Baufeld angrenzenden Bereiche von der Baumaßnahme betroffen sein können, durchführen. Abschluss die Beweissicherung durchführen hinsichtlich Schäden aller Art an Verkehrsflächen, Gebäuden, Einfriedungen und sonstigen Anlagen die im Baubereich bzw. angrenzend oder betroffen sein können.  
 Der Zugang zu privaten Grundstücken sowie die erforderlichen Maßnahmen auf privaten Grundstücken haben im Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw. Hauseigentümern zu erfolgen.  
 Über die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches  
 Über die Bestandsaufnahme ist ein Protokoll (einschl. Einmessung der Schadstellen) zu fertigen. Das Protokoll muss den genauen baulichen Zustand der betroffenen Objekte beschreiben. Weiterhin sind vorhandene Gebäude

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufereinfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
08	Titel	Baubegleitende Leistungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

und Flächen vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation darzustellen.  
 Schäden an Gebäuden sind detailliert aufzunehmen und mit Gipsmarken zu markieren. Diese sind mit Fotos datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Gipsmarke und Monat während der Bauzeit).  
 Die Dokumentationen sind durch einen Sachverständigen herzustellen und dem Auftraggeber in doppelter Ausführung und zusätzlich in elektronischer Form zum Baubeginn, baubegleitend bei besonderen Anlässen und nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben.  
 Über die terminliche Einordnung der Beweissicherung ist der AG zu informieren.  
 Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine gemeinsame Oberflächenabnahme mit der Baufirma und der Stadt Hohnstein durchzuführen.  
 Der Zugang zu privaten Grundstücken sowie die erforderlichen Maßnahmen auf privaten Grundstücken haben im Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw. Hauseigentümern zu erfolgen.  
 Über die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll (einschl. Einmessung der Schadstellen) zu führen. Das Protokoll muss genauen Aufschluss über den baulichen Zustand der Gebäude geben. Weiterhin sind vorhandene Gebäude (u. sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem baulichen Zustand darzustellen.  
 Schäden sind detailliert aufzunehmen und mit Gipsmarken zu markieren. Diese sind mit Fotos datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Gipsmarke und Monat während der Bauzeit).  
 Die Dokumentationen sind durch einen Sachverständigen herzustellen.  
 Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter Ausführung und zusätzlich in elektronischer Form zum Baubeginn, baubegleitend und nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben.  
 Über die terminliche Einordnung der Beweissicherung ist der AG zu informieren. Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine gemeinsame Oberflächenabnahme mit der Baufirma und der Stadt Hohnstein durchzuführen.  
 Festgestellte Schäden, welche keine Vorschäden darstellen, sind vom AN auf seine Kosten zu beseitigen.

**1 psch**

GP .....

Übertrag: .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauer -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01 LV Instandsetzung Ufermauer  
08 Titel Baubegleitende Leistungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>08.40</b>	<b>Werkstattzeichnung für Geländer</b> Werkstattzeichnung für Geländer auf Stützwand erstellen und vom AG freigeben lassen. Im Preis sind sämtliche Leistungen zur Erstellung der Werkstattzeichnung, der Berechnung der Anstrichflächen und dem örtlichem Aufmaß (nach Herstellen der Kappen) enthalten.	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>08.50</b>	<b>Bestandunterlagen liefern Bestandszeichn. Be.üb.zeichn. CAD</b> StLKNr. 05.18 101/615.02.10.00.00 Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus Ausführungszeichnungen, die entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt wurden, als Pause 1-fach, als Rasterformat TIFF G4 auf Datenträger mit Zeichnungsverzeichnissen. Bestandsübersichtszeichnungen als Pause 1-fach, im CAD Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger sowie als DXF-Datei auf Datenträger.	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>08.60</b>	<b>Vorankündigung erstellen</b> StLKNr. 05.18 101/508 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>08.70</b>	<b>SiGe-Plan erstellen</b> StLKNr. 05.18 101/513 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	<b>1 Psch</b>		GP .....
Übertrag: .....				

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufereinfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

01 LV Instandsetzung Ufermauer  
 08 Titel Baubegleitende Leistungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>08.80</b>	<b>SiGe-Koordinator stellen.</b> StLKNr. 05.18 101/528 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>08.90</b>	<b>Öffentliche Vermessungspunkte und Grenzpunkte sichern</b> Öffentliche Vermessungspunkte und Grenzpunkte vor Baubeginn durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur gegen Beschädigung sichern . Grenzsteine zur deutlichen Erkennbarkeit mit farbigem Holzpflöck sichern . Zuständiges Vermessungsamt zu im Baufeld aufgefundenen Grenzsteinen informieren , so dass diese bei Erfordernis eingemessen und durch das Vermessungsamt entfernt werden können.	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 08</b>		<b>Baubegleitende Leistungen, Netto: .....</b>		

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufereinfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauer</b>
09	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

**09 Titel Stundenlohnarbeiten**

**09.10 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BFA (V)**

StLKNr. 08.90 230/101.06  
 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung des AG ausfuehren.  
 Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsaechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueberstunden.  
 Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert verguetet.  
 Baufacharbeiter (Berufsgruppe V).

**5 h** EP ..... GP .....

**09.20 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Raupenbagger nach BAV**

StLKNr. 08.90 230/111.01.01  
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des AG ausfuehren.  
 Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.  
 Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugeraet.  
 Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur- und Wartungszeiten  
 Raupenbagger.  
 Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber  
 (31)B Geraetehersteller '...',  
 (32)B Geraetetyp '...',  
 (33)B Geraetekenngroesse '...'.

**2 h** EP ..... GP .....

**09.30 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper nach BAV**

StLKNr. 08.90 230/121.03.01  
 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausfuehren.  
 Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Uferfassung -**

**Leistungsverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

**01 LV Instandsetzung Ufermauer**  
 09 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer den Fahrer.  
 Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.  
 Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur- und Wartungszeiten.  
 LKW-Kipper.  
 Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber

- (31)B Geraetetyp '...'
- (32)B Nutzlast '...'
- (33)B Motorleistung '...'

**1 h** EP ..... GP .....

**09.40 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Radlader nach BAV**

StLKNr. 08.90 230/111.13.01  
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des AG ausfuehren.  
 Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.  
 Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugeraet.  
 Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur- und Wartungszeiten  
 Radlader.  
 Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber

- (31)B Geraetehersteller '...'
- (32)B Geraetetyp '...'
- (33)B Geraetekengroesse '...'

**2 h** EP ..... GP .....

**Summe Titel 09**

**Stundenlohnarbeiten, Netto:** .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauerung -**

**LV-Zusammenfassung**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	<b>Titel Instandsetzung Ufermauerung</b>		
01	<b>Titel Baustelleneinrichtung</b>	4	.....
02	<b>Titel Erdbau, Baugruben, Wasserhaltung</b>	6	.....
03	<b>Titel Mauerwerk für Ingenieurbauten</b>	11	.....
04	<b>Titel Pflaster, Borde, Rinnen</b>	13	.....
05	<b>Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>	15	.....
06	<b>Titel Fugen und Abdichtungen</b>	17	.....
07	<b>Titel Geländer und Stahlbauarbeiten</b>	18	.....
08	<b>Titel Baubegleitende Leistungen</b>	20	.....
09	<b>Titel Stundenlohnarbeiten</b>	24	.....

**Summe LV 01 Instandsetzung Ufermauerung**

**Angebotssumme, Netto:** EUR .....

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .....

.....  
Anbieter - Unterschrift

**Angebotssumme, Brutto:** EUR .....

**Feuerlöschteich Lohsdorf - Instandsetzung Ufermauerung -**

---

**Bieterangabenverzeichnis**

FLT Lohsdorf (5801\_1)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Instandsetzung Ufermauerung</b>
09	Titel	Stundenlohnarbeiten

---

Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung
-----	--

---

**09.20 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Raupenbagger nach BAV**

(31)B Geraetehersteller '...',  
(32)B Geraetetyp '...',  
(33)B Geraetekenngroesse '...'.

**09.30 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper nach BAV**

(31)B Geraetetyp '...',  
(32)B Nutzlast '...',  
(33)B Motorleistung '...'.

**09.40 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Radlader nach BAV**

(31)B Geraetehersteller '...',  
(32)B Geraetetyp '...',  
(33)B Geraetekenngroesse '...'.